



# PROVINCIA DI LATINA

## COMUNE DI ROCCAGORGA

PROGETTO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA SU VIA  
ROCCHIGIANA - ROCCAGORGA

## PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ALLEGATI


PROGETTISTA:

Arch. Pierluca Natalini

Arch. Luca Polidoro

RUP:

Geom. Andrea Colinvitti

TIMBRI

TAV. N. A.R.03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Formato:

Incarico :

Rev. n.

Data : Marzo 2016

Design:

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Messa in sicurezza della scarpata stradale lungo la S.P. Roccheggiana al Km 12+550 circa SX, in Comune di Roccagorga (LT) a seguito di evento franoso.

**COMMITTENTE:** Provincia di Latina

Priverno, 06/04/2016

## IL TECNICO

Arch. Pierluca Natalini - Arch. Luca Polidoro

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 S01.01.001.1 5.a	Delimitazione di zone di cantiere mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, rife ... i 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua Nolo per un ogni mese o frazione. (lung.=50+25+50)	3,00	125,00			375,00		
	SOMMANO m					375,00	1,51	566,25
2 S01.01.001.1 6.a	Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata un anno. Nolo per un ogni mese o frazione. (par.ug.=3,00*25)	75,00				75,00		
	SOMMANO cad					75,00	1,50	112,50
3 S01.01.002.1 7.a	Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete a ... a di cantiere (base m² 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	486,76	486,76
4 S01.01.002.1 7.b	Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura esistente, alla rete a ... te elettrica di cantiere (base m² 5). Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. Nolo per ogni mese successivo o frazione (par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	44,20	88,40
5 S01.01.002.0 1.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi)		2,54	2,70		6,86		
	SOMMANO m²					6,86	89,00	610,54
6 S01.01.002.0 1.b	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... lle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi): Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).	3,00	2,54	2,70		20,57		
	SOMMANO m²					20,57	3,30	67,88
7 S01.04.002.1 3.a	Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico, dotati di carrelli per lo spostamento, autoalimentati, con autonomia non inferiore a 16 ore, corredati con 100 m di cavo. Nolo per un mese o frazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	50,89	152,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'085,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'085,00
8 S01.04.002.0 1.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Lato 60 cm, rifrangenza classe II					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	3,14	18,84
9 S01.04.002.0 5	Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I. Costo d'uso per mese o frazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	25,01	75,03
10 A02.01.002.b	Scavo a sezione aperta per sbancamento e spleamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la ri ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Profilo 2 *(par.ug.=31,00*5) Profilo 1 *(par.ug.=26*12) (par.ug.=33*4)	155,00 312,00 132,00				155,00 312,00 132,00 100,00		
	SOMMANO m³					699,00	9,06	6'332,94
11 A02.01.004.b	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto Riprofilatura terreno *(par.ug.=23*21)	483,00				483,00		
	SOMMANO m³					483,00	22,61	10'920,63
12 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 10 [m³ 699.00] Vedi voce n° 11 [m³ 483.00] Rampa provvisoria	1,20 1,20				838,80 579,60 204,00		
	SOMMANO ton					1'622,40	8,42	13'660,61
13 A03.03.007.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... a consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e rocce non recuperabili Vedi voce n° 12 [ton 1 622.40]					1'622,40		
	SOMMANO ton					1'622,40	11,00	17'846,40
14 A02.02.001.c	Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... mezzi meccanici e con terreno proveniente da scavi fuori cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							50'939,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'939,45
15 B01.02.003.c	Rampa provvisoria *(lung.=(60,00*6,8)/2)		204,00			204,00		
	SOMMANO m³					204,00	18,07	3'686,28
	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la com ... rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, con fornitura materiale		21,00	7,50	6,00	945,00		
	SOMMANO m³					945,00	12,76	12'058,20
16 B01.04.024.c	Terra rinforzata a paramento rinverdito con elementi in rete metallica a doppia torsione in maglia esagonale tipo 8x10 cm e filo Ø 2,7 mm interno e 3,7 mm esterno a forte zincatura ... e garanzia rilasciato dalla ditta che ha fabbricato i manufatti metallici: dimensioni di 2,00x0,60x3,00 m di profondità		31,00		6,80	210,80		
	SOMMANO m²					210,80	185,44	39'090,75
	Terra rinforzata a paramento rinverdito con elementi in rete metallica a doppia torsione in maglia esagonale tipo 8x10 cm e filo Ø 2,7 mm interno e 3,7 mm esterno a forte zincatura ... bbricato i manufatti metallici: sovrapprezzo per ogni metro lineare di profondità oltre i 3,00 m agli elementi h. 0,60 m	2,00	31,00		6,80	421,60		
	SOMMANO m²					421,60	12,53	5'282,65
18 F01.05.005.b	Drenaggio con scheggioni di cava di idonea pezzatura eseguito dietro muri o pareti controterra, compresa la cernita del materiale, la sistemazione a mano e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte: con pietrame siliceo		21,00	0,50	12,00	126,00		
	SOMMANO m³					126,00	43,64	5'498,64
	Rimozione impianto elettrico, telefonico, televisivo e citofonico, compreso la disattivazione dei cavi la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito: frutto (interruttore, presa, ect.)		20,46	1,80	4,00	147,31		
	Recinzione esistente comprensiva di paletti *(lung.=10,05+10,41)					147,31	2,07	304,93
20 C01.10.018.a	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	341,21	682,42
	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto		20,46	0,30	0,30	1,84		
	Fondazione muro di recinzione *(lung.=10,05+10,41)					1,84	8,66	15,93
	A R I P O R T A R E							117'559,25



