

**“ACCORDO QUADRO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. FONDI SPERLONGA  
NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 5+515 E IL KM 5+795 "LOC.  
CASOTTO ROSSO"**

# PROGETTO ESECUTIVO

Data	L'impresa	Firma

	<p align="center"><b>SETTORE VIABILITA</b></p> <p align="center"><b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</b> Arch. Marina Chiota</p> <p align="center"><b>IL PROGETTISTA</b> Geom. Ottavio Ambroselli</p>	

<b>COMPUTO METRICO ESTIMATIVO</b>	<b>TAV. 2</b>
-----------------------------------	---------------

DATA	Aggiornamenti	Note:
05/2020		

**Provincia di Latina**



## PROVINCIA DI LATINA

### Settore Viabilità e Trasporti

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. FONDI SPERLONGA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 5+515 E IL KM 5+795 "LOC. CASOTTO ROSSO"

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI LATINA SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI

FORMIA, 27/05/2020

**IL TECNICO**  
Geom. Ottavio Ambroselli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 B01.01.001.a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: al m² per ogni cm di spessore <b>S.P. FONDI SPERLONGA</b> dal Km 5+515 al Km 5+795	7,00	280,00	8,500		16'660,00		
	SOMMANO m²/cm					16'660,00	1,10	18'326,00
2 A03.03.005.b	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche dal Km 5+515 al Km 5+795	1,70	280,00	8,500	0,070	283,22		
	SOMMANO ton					283,22	8,42	2'384,71
3 B01.05.017	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norm ... donea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/m², tra gli starti di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali <b>S.P. FONDI SPERLONGA</b> dal Km 5+515 al Km 5+795		280,00	8,500		2'380,00		
	SOMMANO m²					2'380,00	1,40	3'332,00
4 N.P. 01	Posa in opera di geomembrana elastomerica autotermodesiva antipumping dello spessore di 2,5 mm, con armatura composita costituita da una geogrigli tessuto in fibra di vetro maglia ... essuto in poliestere fornita dalla Stazione Appaltante, su superfici fresate previa pulizia con spazzolatura meccanica. <b>S.P. FONDI SPERLONGA</b> dal Km 5+515 al Km 5+795 Posa in opera geomenbrana antipumping		280,00	8,500		2'380,00		
	SOMMANO m2					2'380,00	1,41	3'355,80
5 B01.05.011.a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale <b>S.P. FONDI SPERLONGA</b> dal Km 5+515 al Km 5+795 - ricarica sfiancamenti laterali - <b>*(larg.=2*1,137)</b> dal Km 5+515 al Km 5+795		280,00 280,00	2,274 8,500	0,020 0,030	12,73 71,40		
	SOMMANO m³					84,13	153,00	12'871,89
6 B01.05.014.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale <b>S.P. FONDI SPERLONGA</b> dal Km 5+515 al Km 5+795		280,00	8,500		2'380,00		
	SOMMANO m²					2'380,00	6,24	14'851,20
7	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							55'121,60



