CO.SVI.M. - Consorzio per lo SViluppo locale nel Mezzogiorno
Provincia di Latina - Comune di Bassiano

Piano del colore del centro storico
Progetto - Tav. 10 (P.zza Sant'Erasmo -Via Umberto I° - Via Manuzio)

Tavola 1
Piazza S. Erasmo
Edifici: 3-4





Cornici marcapiano originali: C/Re.

resti di intonaco e coloriture originali: Ri.

Infissi in alluminio verniciato marrone: E/S.

Portale e arco in laterizio originali: C/Re.

1- fondo
2- basamento
3- infissi
4- cornici-cornicioni
5- portoni

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

Tavola 1
Piazza S. Erasmo
Edifici: 9-10-11





Cornice in intonaco: C.

resti di intonaco e coloriture originali: Ri.

Portale e arco in laterizio originali: C/Re.

1- fondo
2- basamento
3- portali
4- cornici-cornicioni
5- infissi e portoni

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

Tavola 1
Piazza S. Erasmo
Edifici: 12





Balcone in pietra a vista: C.

resti di intonaco e coloriture originali: Ri.

Portale e arco in laterizio originali: C/Re.

1- fondo
2- basamento
3- infissi
4- cornici-cornicioni
5- portoni

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

Tavola 2
Via Manuzio
Edifici: 5-6-7





Infisso con grata: S.

Cantonale in pietra a vista: Ri.

Portale e arco in pietra a vista: C/Re.

1- fondo
2- basamento
3- portali
4- cornici-cornicioni
5- infissi e portoni

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: cattive.

Bugnato in intonaco: C.

Pensilina in lamierino di ferro: E.

Cornice in intonaco: C.

1- fondo
2- basamento
3- cornici-cornicioni
4- infissi

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

Coronamento in intonaco e laterizi: C.

Finitura sintetica del supporto e della finitura ad esso relativa: S.

Bucature originali: C.

1- fondo
2- basamento
3- cornici-cornicioni
4- infissi

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

Tavola 3
Via Umberto I°
Edifici: 10-11-12





Portale originale: C.

Cornice in intonaco: C.

resti di intonaco e coloriture originali: Ri.

1- fondo
2- basamento
3- portali
4- cornici-cornicioni
5- infissi e portoni

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

Portale originale: C.

resti di intonaco e coloriture originali: Ri.

Cornici marcapiano originali: C/Re.

1- fondo
2- basamento
3- portali
4- cornici-cornicioni
5- infissi e portoni

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

Tavola 5
Via Manuzio
Edifici: 10-11-12-13



Portale e arco in pietra a vista: C/Re.

Finitura sintetica del supporto e della finitura ad esso relativa: S.

Cornice in pietra a vista: Ri.

1- fondo
2- basamento
3- portali
4- cornici-cornicioni
5- infissi e portoni

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

resti di intonaco e coloriture originali: Ri.

Portale e arco in laterizio originali: C/Re.

Cantonale in pietra a vista C.

1- fondo
2- basamento
3- portali
4- cornici-cornicioni
5- infissi e portoni

Unità analizzata: corrispondente ad un unico edificio.
Condizioni globali: mediocri.

0 5 10 15
Fronti - rapp. 1:200

Legenda generale
Individuazione degli elementi di:
- Conservazione (C)
- restauro (Re)
- ripristino (Ri)
- sostituzione (S)
- eliminazione (E)

Esemplificazione dell'applicazione degli indirizzi contenuti nelle schede di piano alle unità minime di intervento

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica e Territoriale:
Dott. Carlo Perotto

Il Dirigente del Settore Programmazione e Promozione Turistica:
Dott. Domenico Tibaldi

Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Angelica Vagnozzi

Assistente:
geom. Elio Murianni

Coordinatore tecnico scientifico: Prof. Luigi Piemontese

Gruppo di lavoro:
arch. Mario Capunzo
arch. Federico Cordella
ing. Vincenzo Palliggiano
arch. Federica Piemontese
arch. Rosario Manco
arch. Giuliana Coppola